



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Δήμος Ηράκλειας
Τμήμα : Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών , ΤΚ 62 400
Τηλέφωνο 2325350105 – Φαξ 2325350159

Τεχνική Περιγραφή

Για την προμήθεια :« Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Ηράκλειας » Κ.Α. 35.6662.01

« Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Στρυμονικού » Κ.Α. 35.6662.03

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή ξύλινων κατασκευών , ξύλινων γεφυρών κτλ σε χώρους του Δήμου Ηράκλειας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.300,00 ευρώ. Τα ξύλα (μαδέρια) θα είναι από ξυλεία εισαγωγής ελάτης Σουηδίας Α΄ ποιότητας διαστάσεων 10Χ6εκ μήκους 4μ. Η ξυλεία θα είναι εμποτισμένη σε ειδικό φάρμακο για προστασία από την σήψη κατάλληλη για το σκοπό τον οποίο προορίζεται. Θα είναι πλανισμένο βαμμένο και στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία για την απομάκρυνση της παλιάς φθαρμένης ξυλείας και η εργασία για την τοποθέτηση της καινούργιας όπου απαιτείται , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ					
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	Μονάδα μέτρησης	ποσότητα	τιμή	σύνολο
1	Ξυλεία ελάτης εμποτισμένη σε φάρμακο κατά της σήψης πλανιαρισμένη και βαμμένη μαζί με το κόστος αποξήλωσης και τοποθέτησης .	τεμάχιο	230	25,60	5.888,00€
				Σύνολο	5.888,00€
				ΦΠΑ 24%	1.413,12€
				Στρογγυλ.	-1,12€
				Συνολική δαπάνη	7.300,00€

- 1) Τα παραπάνω υλικά θα πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
- 2) Υλικά τα οποία κατά την παραλαβή θα αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά .
- 3)

Ηράκλεια 23-07-2020

Ο Συντάξας

Θεοδοσίου Γεώργιος

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων
& Πολεοδομίας

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ