

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Τ.Δ. -
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό
συγχρηματοδότησης 75% από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη

Μέτρο 321: «Βασικές υπηρεσίες για την
οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) : 949769
Κωδικός ΠΔΕ Πράξης : ΣΑ 282/8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔ. ΜΟ- ΝΑΔ.	ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
	Α-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	A-1	A-2	μ3	ΟΔΟ-1123Α	0,70	500,00	350,00
2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-2	A-18.1	μ3	ΟΔΟ-1510	9,49	5.300,00	50.297,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	A-3	A-20	μ3	ΟΔΟ-1530	1,05	5.300,00	5.565,00
	Αθροισμα 1ης Κατηγορίας και ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(1)=							56.212,00
	Β-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
4	Υπόβαση	B-1	Γ-1.2	μ2	ΟΔΟ-3111.β	1,94	25.500,00	49.470,00
5	Κατασκευή βάσης	B-2	Γ-2.2	μ2	ΟΔΟ-3211.β	2,04	24.200,00	49.368,00
	Αθροισμα 2ης Κατηγορίας και ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(2)=							98.838,00
	Γ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
6	Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα	Γ-1	Δ-3	μ2	ΟΔΟ-4110	1,20	21.300,00	25.560,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m	Γ-2	Δ-8.1	μ2	ΟΔΟ-4521.Β	8,27	21.300,00	176.151,00
	Αθροισμα 3ης Κατηγορίας και ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(3)=							201.711,00
	Δ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ							
8	Πινακίδες ρυθμιστικές	Δ-1	Ε-9.4	τεμ	ΟΙΚ-6541	53,70	2,00	107,40
9	Στύλοι πινακίδων	Δ-2	Ε-10.2	τεμ	ΟΔΟ-2653	49,30	2,00	98,60
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος	Δ-3	Ε-17.1	μ2	ΟΙΚ-7788	3,80	700,00	2.660,00
	Αθροισμα 4ης Κατηγορίας και ομάδας ομοειδών εργασιών Σ(4)=							2.866,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ							359.627,00
	ΓΕ + ΟΕ 18%							64.732,86
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							424.359,86
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							63.653,98
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							488.013,84
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							7.921,12
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							495.934,96
	Φ.Π.Α. 23 %							114.065,04
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							610.000,00

Ο Συντάξας

Ηράκλεια
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε.

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπ. Μηχ/κος

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Από πίνακες χωματισμών

494,42 500 m3

Δάνεια κοκκώδους υλικού

Από πίνακες χωματισμών

5269,80 5300 m3

Κατασκευή επιχωμάτων

5269,80 5300 m3

B - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Κατασκευή βάσεως παχους 10 εκ

Από πίνακες υλικών

2410,92/0,1 24109,20 24200 m2

Κατασκευή υπόβασης παχους 10 εκ

Από πίνακες υλικών

2548,50/0,1 25485,00 25500 m2

Γ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική προεπάλειψη

1153,8/0,05	23076,00	για πλάτος ασφαλτικού τάπητα 5,00m	23500,00 m2
1038,48/0,05	20769,60	αναλογικά για πλάτος ασφαλτικού τάπητα 4,50m	21300,00 m2

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ

Από πίνακες υλικών

1153,8/0,05	23076,00	για πλάτος ασφαλτικού τάπητα 5,00m	23500 m2
1038,48/0,05	20769,60	αναλογικά για πλάτος ασφαλτικού τάπητα 4,50m	21300,00 m2

Δ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Πινακίδες ρυθμιστικές

2 2 τεμ

Στύλοι πινακίδων

2 2 τεμ

Διαγράμμιση

4546*0,15= 681,90 700 m2

Ο Συντάξας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε.

Ηράκλεια 08-12-2014

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

& Πολεοδομίας

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τοπ. Μηχ/κος