

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ					
1	Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία κελύφους	τ.μ.	01	ΟΙΚ Ν\2015.2Β.1	263
2	Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στην Στέγη κεραμοσκεπής	τ.μ.	02	ΟΙΚ Ν\2015.2Α.1	130
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ					
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων με κουφώματα, ανοιγόμενα, με διπλό υαλοπίνακα διακένου 12mm, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e)	τ.μ.	24	ΟΙΚ Ν\2015.1Β.2	102
2	Αντικατάσταση θύρας με μεσόπορτα, ανοιγόμενη,	τ.μ.	25	ΟΙΚ Ν\2015.1Β.3	2
3. ΣΥΣΤΗΜΑ VRV ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ					
1	Αντλία θερμότητας συστήματος πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών (VRV), Ψυκτικής απ. 22,4 KW, Θερμαντικής απ. 25,0 KW, τύπου RXYQ-8T, αναλογικής λειτουργίας (Inverter),	τεμ	15	ΑΤΗΕ Κ\8443.1.2	2
2	Εσωτερική (Indoor) Κλιματιστική Μονάδα συστήματος VRV, Ψυκτικής απ. 2,8 KW, Θερμαντικής απ. 3,2 KW, τύπου FXAQ-25, αναλογικής λειτουργίας (Inverter).	τεμ	16	ΑΤΗΕ Κ\8443.2.2	7
3	Εσωτερική (Indoor) Κλιματιστική Μονάδα συστήματος VRV, Ψυκτικής απ. 5,6 KW, Θερμαντικής απ. 6,3 KW, τύπου FXAQ-50, αναλογικής λειτουργίας (Inverter).	τεμ	17	ΑΤΗΕ Κ\8443.2.5	2
4	Εσωτερική (Indoor) Κλιματιστική Μονάδα συστήματος VRV, Ψυκτικής απ. 7,1 KW, Θερμαντικής απ. 8,0 KW, τύπου FXAQ-63, αναλογικής λειτουργίας (Inverter).	τεμ	18	ΑΤΗΕ Κ\8443.2.6	2
5	Δίκτυο δωληνώσεων (χαλκοσωλήνων) εγκατάστασης κλιματιστικών	m	19	ΑΤΗΕ Κ\8041	1

Ο Συντάξας
Ηράκλεια, .../.../2015
Ο Μελετητής

Εγκρίθηκε
Ηράκλεια, .../.../2015
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Θεωρήθηκε
Ηράκλεια, .../.../2015
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας
& Περιβάλλοντος

Νταλλής Σταμάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Παπαβασιλείου Αργύρης
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Sc