



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Σερρών
Δήμος Ηράκλειας
Αρ. Μελέτης : 19/2016

Έργο:

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ENERGYNET»

Χρηματοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013»

Προϋπολογισμός: 80.000,00 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11)

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΡΓΟ : «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ENERGYNET»
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ.Κ. Ηράκλειας
3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος Ηράκλειας
4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Ηράκλειας

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κτιρίου της ΔΕΥΑΗ. Βασίζεται στις μετρήσεις και υπολογισμούς των παραδοτέων της τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για το έργο αυτό, που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα ENERGY NET.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους, δομικά στοιχεία και στη σκεπή, η αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα και η τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης ψύξης με κεντρική εξωτερική μονάδα στην οποία θα συνδεθούν οι εσωτερικές.

Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ENERGY NET με το ποσό των 80.000,00 € και σύμφωνα με αυτό το ποσό, συντάχθηκε και ο προϋπολογισμός του έργου.

Ο Δήμος Ηράκλειας έχει την υποχρέωση να προβεί, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται ή την απαλλαγή από τις αδειοδοτήσεις αυτές, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία, πριν την έναρξη των εργασιών και στην αύξηση ισχύος της ηλεκτρικής παροχής του κτιρίου εφόσον αυτό χρειαστεί για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Όπου στο τιμολόγιο μελέτης, αναφέρεται ενδεικτικός τύπος για μηχανήματα, αυτό σημαίνει ότι το προσφερόμενο μηχάνημα, θα έχει τις ίδιες ή καλύτερες προδιαγραφές από αυτό του ενδεικτικού τύπου.

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών και κεντρικών διακοπών θα σημειωθούν. Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλεές δε χρειάζεται να επισημανθούν.

Έξοδοι κινδύνου	ΟΧΙ
Ιδιαίτερες στατικές μελέτες	ΟΧΙ
Δίκτυα προστασίας	ΟΧΙ
Θέση υλικών	ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Ζώνες κινδύνου	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΈΡΓΟΥ

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των θέσεων του έργου θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία με λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Ο Συντάξας

Ηράκλεια, 12/05/2016
Ο Μελετητής

Εγκρίθηκε

Ηράκλεια, 12/05/2016
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολοδομίας

Θεωρήθηκε

Ηράκλεια, 12/05/2016
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολοδομίας &
Περιβάλλοντος

Νταλλής Σταμάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Παπαβασιλείου Αργύρης
Πολιτικός Μηχανικός Μ.Σc.