



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Αρ. Μελέτης: 17 / 2016

Προϋπολογισμός: 30.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Τ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	2	3	2	4	6	7	8
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ							
1	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη, ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	22,00	4,50	99,00
2	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	136,00	15,70	2.135,20
3	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.500,00	1,07	1.605,00
4	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	39,00	90,00	3.510,00
5	ΟΙΚ 47.01.01	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ 4701	m ²	195,00	19,70	3.841,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							11.190,70
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΛΟΙΠΑ							
6	σχ. ΥΔΡ11.12	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΥΔΡ 6812	m	180,00	10,00	1.800,00
7	σχ. ΥΔΡ11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΥΔΡ 6812	kg	200,00	2,90	580,00
10	ΟΙΚ 54.86	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	5,00	16,80	84,00
11	σχ. ΥΔΡ11.12	Μεταλλική κατασκευή	ΥΔΡ 6812	κατ' αποκοπή	1,00	150,00	150,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							2.614,00
ΟΜΑΔΑ Γ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
8	ΑΤΗΕ8256.8.3	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας τουλάχιστον 120l, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών	ΗΛΜ 24	τεμ.	2,00	94,33	188,66
9	ΑΤΗΕ8141.4.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα ή λεκάνης με κινητό καταιονιστήρα Φ 1/2 ins.	ΗΛΜ 11	τεμ	3,00	60,00	180,00

12	σχ. ΗΛΜ	Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα τύπου 'ντουλάπα'	σχ. ΗΛΜ 32	τεμ.	2,00	1.600,00	3.200,00
13	σχ.ΗΛΜ	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	σχ.ΗΛΜ 43	κατ' αποκοπή	1,00	600,00	600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:							4.168,66
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ							17.973,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							3.235,20
ΣΥΝΟΛΟ							21.208,56
Απρόβλεπτα 15%							3.181,28
ΣΥΝΟΛΟ							24.389,85
Αναθεώρηση							0,40
ΣΥΝΟΛΟ							24.390,24
Φ.Π.Α. 23%							5.609,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							30.000,00

Ηράκλεια 12-5-2016

Η Συντάξασα

Σταμάτη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός

Ηράκλεια 12-5-2016

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός