



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Σερρών
Δήμος Ηράκλειας

Αρ. Μελέτης : 17/2016

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός: 30.000,00€

Προμέτρηση Εργασιών

Προμέτρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Βαλτερού

ΟΙΚ 20.05.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη, ημιβραχώδη

$0,40\text{m} \times 0,40\text{m} \times 135\text{m} = 21,60\text{m}^3$

Σύνολο:

22,00m³

ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

$(0,20\text{m}+0,10\text{m}+0,10\text{m}) \times 130 \times 2 = 104,00\text{m}^2$

23 κολώνες $\times 4 \times 0,20\text{m} \times 1,70\text{m} = 31,28\text{m}^2$

Σύνολο:

136,00m²

ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Θεμελίωση: $6\Phi 10 \times 1,00\text{m} \times 0,617\text{kg/m} = 3,70\text{kg}$

Συνδετήρες $\Phi 8/20$: 4,05kg

Σενάζ: $4\Phi 10 \times 1,00\text{m} \times 0,617\text{kg/m} = 2,47\text{kg}$

Κολώνες: $4\Phi 10 \times 2,00\text{m} \times 0,617\text{kg/m} = 4,93\text{kg}$

Συνδετήρες $\Phi 8/20$: 3,22kg

$(3,70+4,05+2,47) \times 135 + (4,93+3,22) \times 23 = \text{περίπου } 1500,00\text{kg}$

Σύνολο:

1500,00kg

ΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Θεμελίωση: $135,00\text{m} \times 0,40\text{m} \times 0,60\text{m} = 32,40\text{m}^3$

Κολώνες: $23 \times 0,20\text{m} \times 0,20\text{m} \times 1,70\text{m} = 1,56\text{m}^3$

Σενάζ: $2 \times 0,10\text{m} \times 0,20\text{m} \times (135,00\text{m} - 23 \times 0,20\text{m}) = 5,22\text{m}^3$

Σύνολο:

39,00m³

ΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους

$(135,00\text{m}-23 \times 0,20\text{m}) \times (1,90\text{m} - 0,20\text{m} - 0,10\text{m} - 0,10\text{m}) = 195,00\text{m}^2$

Σύνολο:

195,00m²

Προμέτρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Λιθοτόπου

Σχ. ΥΔΡ 11.12 Περίφραξη με συρματοπλέγμα

Σύνολο: 180,00m

Σχ. ΥΔΡ 11.13 Γαλβανισμένο συρματοπλέγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης

Σύνολο: 200,00kg

ΑΤΗΕ 8256.8.3 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας τουλάχιστον 120l, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών

Σύνολο: 2,00 τεμ.

ΑΤΗΕ 8141.4.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, λουτήρα ή λεκάνης με κινητό καταιονιστήρα Φ 1/2 ins.

Σύνολο: 3,00 τεμ.

ΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές

Σύνολο: 5,00m

Σχ. ΥΔΡ 11.12 Μεταλλική κατασκευή

Σύνολο: 1,00 τεμ.

Σχ. ΗΛΜ Εσωτερική Κλιματιστική Μονάδα τύπου 'ντουλάπα'

Σύνολο: 2,00 τεμ.

Σχ. ΗΛΜ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Σύνολο: 1,00 τεμ.

Ηράκλεια 12-5-2016
Η Συντάξασα

Ηράκλεια 12-5-2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός