



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Άρθρο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Άρθρο Αναθεώρ	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	1	2	3	4	5	6	7
	ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	ΟΙΚ 22.65.02	Αποξήλωση για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	30,00	0,35	10,50
2	ΣΧ. ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ-2275	m2	1,75	16,80	29,40
3	ΟΙΚ 22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	2,67	15,70	41,92
4	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεσεις επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	67,00	5,60	375,20
5	ΑΤΗΕ Κ18157.3.1	Αποξήλωση λεκάνης w.c. ουρητηρίου	ΗΛΜ14	τεμ.	2,00	6,00	12,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:		469,02
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
6	ΟΙΚ 46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	4,70	19,50	91,65
7	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7121	m2	28,60	13,50	386,10
8	ΟΙΚ 71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ-7136	m2	49,00	8,40	411,60
9	ΟΙΚ 50.01.01	Κατασκευή υαλοτοιχίων, από υαλόπλινθους κοινούς	ΟΙΚ-4811.1	m2	2,00	135,00	270,00
10	ΟΙΚ 65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	m2	1,10	56,00	61,60
11	ΟΙΚ 78.05.03	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	3,40	14,30	48,62
12	Ν.ΟΙΚ78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΣΧ.ΟΙΚ 7809	m2	156,00	30,90	4.820,40
13	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ-7735	m2	18,00	1,70	30,60
14	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ-7785.1	m2	307,00	9,00	2.763,00
15	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ-7785.1	m2	65,00	10,10	656,50
16	ΟΙΚ 77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ-7786.1	m2	29,00	12,40	359,60
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:		9.899,67
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
17	ΟΙΚ 73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP4, διαστάσεων 20x20cm	ΟΙΚ 7331	m2	2,00	31,50	63,00
18	ΟΙΚ 73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m2	5,00	31,00	155,00
19	ΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας - Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	ΟΙΚ 3213	m3	1,50	78,00	117,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:		335,00
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
20	ΟΙΚ 75.11.01	Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2mm	ΟΙΚ-7511	m	13,00	9,50	123,50
21	ΟΙΚ 65.01.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 ka/m2	ΟΙΚ-6501	m2	10,40	145,00	1.508,00

22	OIK 76.27.01	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 7609.2	m2	10,40	50,00	520,00
23	OIK 64.03	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	OIK 6403	kg	60,00	6,70	402,00
24	ΣΧ.OIK 65.50.04	Πτυσσόμενη πλαστική πόρτα λευκή, σε άνοιγμα 1,00m x 2,20m	OIK 6541	m2	2,00	100,00	200,00
25	OIK 76.35.04	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου SECURIT, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	OIK 7627.2	m2	3,80	250,00	950,00
26	OIK 76.25	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	OIK 7609.2	m2	3,70	168,00	621,60
27	OIK 56.24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	3,00	180,00	540,00
28	OIK 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	OIK 5617	m2	0,75	28,00	21,00
29	OIK 56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	3,00	225,00	675,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:		5.561,10
	ΟΜΑΔΑ Ε: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
30	ΣΧ.ATHE 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίων από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα, σε πλήρη λειτουργία	ΗΛΜ14	τεμ.	2,00	220,00	440,00
31	ATHE 8165.1.2	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm μιας σκάφης	ΗΛΜ17	τεμ.	1,00	75,47	75,47
32	ATHE 8141.3.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος, νεροχύτη - διαμέτρου 1/2ins	ΗΛΜ13	τεμ.	1,00	70,72	70,72
33	ΣΧ.ΗΛΜ	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΣΧ.ΗΛΜ43	κατ' αποκοπή	1,00	3.200,00	3.200,00
34	ΣΧ.ATHE Κ\8432.2.3	Θερμαντικά σώματα PANEL, χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα	ΗΛΜ26	τεμ.	2,00	160,00	320,00
35	ΣΧ.ATHE Κ\8432.6.1	Θερμαντικά σώματα F.C.U. 300CFM(3R), ελάχιστης θερμαντικής απόδοσης 5kw, με την εγκατάστασή τους	ΗΛΜ32	τεμ.	7,00	410,00	2.870,00
36	ΣΧ.ATHE Κ\8432.6.2	Θερμαντικά σώματα F.C.U. 400CFM(3R), ελάχιστης θερμαντικής απόδοσης 9kw, με την εγκατάστασή τους	ΗΛΜ32	τεμ.	1,00	500,00	500,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:		7.476,19

ΣΥΝΟΛΟ	23.740,98
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.273,38
ΣΥΝΟΛΟ	28.014,36
Απρόβλεπτα 15%	4.202,15
ΣΥΝΟΛΟ	32.216,51
Αναθεώρηση	41,56
ΣΥΝΟΛΟ	32.258,07
Φ.Π.Α. 24%	7.741,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00

Ηράκλεια 15-6-2016
 Η Συντάξασα

Σταμάτη Δέσποινα
 Πολιτικός Μηχανικός

Ηράκλεια 15-6-2016
 Θεωρήθηκε
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών
 Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Μπούσιος Δημήτριος
 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.