



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Σερρών
Δήμος Ηράκλειας

Αρ. Μελέτης : 16/2016

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός: 40.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κτίριο ΔΕΥΑΗ:

ΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

Τοιχάκι	$(3,20-1,00)*1,20=2,64 \text{ m}^2$
Κουζίνα	$1,35*1,00=1,35 \text{ m}^2$
Κατάργηση παραθύρων	$2*0,50*0,70=0,70 \text{ m}^2$
Σύνολο	$=4,70 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Τοιχάκι	$2*(3,20-1,00)*1,20+0,2*1,20=5,52 \text{ m}^2$
Κουζίνα	$2*2,20*1,00=4,40 \text{ m}^2$
Κατάργηση παραθύρων	$2*0,50*0,70=0,70 \text{ m}^2$
Σύνολο	$=10,60 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 75.11.01 Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

Τοιχάκι	$2,20+2,20+0,20=4,60 \text{ m}$
Κουζίνα	$2*2,20=4,40 \text{ m}$
Κατάργηση παραθύρων	$2*2,00=4,00 \text{ m}$
Σύνολο	$=13,00 \text{ m}$

ΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Γραφείο 1	$3,50*3,80+3,20*1,00+3,00*1,20=20,10 \text{ m}^2$
Γραφείο 2	$2*3,50*3,80+(3,80*3,80-2,20*1,00-0,90*2,20)+3,80*1,00=36,86 \text{ m}^2$
Γραφείο 3	$3,20*1,00+5,40*3,80+5,40*1,20+(3,20-0,90)*1,20=32,96 \text{ m}^2$
Γραφείο 4	$5,00*3,80+2*3,40*3,80+7,00*1,00=51,84 \text{ m}^2$
Wc	$(4*1,80*1,50+4*1,30*2,00+2,70*1,50*2+1,20*1,50*2)*2=70,12 \text{ m}^2$
Αποθήκη	$2*2,20*2,50+2*1,30*2,50=17,50 \text{ m}^2$
Κουζίνα	$2,20*1,00=2,20 \text{ m}^2$
Διάδρομος	$(7,00-1,00-0,90+1,00)*1,20+2,50*3,80+(1,80+1,00)*1,20+(3,50-0,90)*1,20+5,00*1,20+1,50*3,80+2,20*3,80+2,20*3,80+6,00*6,80=75,16 \text{ m}^2$
Σύνολο	$=307,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

$(1,90+1,30+3,40)*3,80=25,08 \text{ m}^2$
$3,40*0,50*2=3,40 \text{ m}^2$

Σύνολο $=29,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση για μεταλλικά κιγκλιδώματα

30,00 kg

ΣΧ. ΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου

$5*0,70*0,50=1,75 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κουζίνα $1,00*2,20*0,15=0,33 \text{ m}^3$

Κατάργηση παραθύρων $(2,00*(3,80-0,20-1,00)-2*0,50*0,70+(2,00*(3,80-0,20-1,00)-1*0,50*0,70)*0,25=2,34 \text{ m}^3$

Σύνολο $=2,67 \text{ m}^3$

ΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²

$2*2,00*(3,80-1,00-0,20)=10,40 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

$2*2,00*(3,80-1,00-0,20)=10,40 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα

60,00 kg

ΟΙΚ 50.01.01 Κατασκευή υαλοτοιχών, από υαλόπλινθους κοινούς

$1,35*1,50=2,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

$1/3*3,40=1,10 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 78.05.03 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm

$2*3,40*0,50=3,40 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 76.35.04 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου SECURIT, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm

$1,73*2,20=3,80 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

$(3,40-1,73)*2,20=3,70 \text{ m}^2$

Ν.ΟΙΚ78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

Γραφείο 1 $10,88 \text{ m}^2$

Γραφείο 2 $13,30 \text{ m}^2$

Γραφείο 3 $17,28 \text{ m}^2$

Γραφείο 4	23,80 m ²
Αρχείο	20,00 m ²
Διάδρομος	3,20*(5,30+0,10+1,50)+1,50*(2,10+0,90+2,10+2,60+1,70)+3,90*3,60+ +2,60*2,50+3,20*(0,40+1,00+1,00)+2,30*2,60=70,38 m ²
Σύνολο	=156,00 m ²

ΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

$$2,00*1,50=3,00 \text{ m}^2$$

ΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

$$0,50*(2,00-0,50)=0,75 \text{ m}^2$$

ΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα

$$2,00*1,50=3,00 \text{ m}^2$$

ΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP4, διαστάσεων 20x20cm

$$2,00 \text{ m}^2$$

ΟΙΚ 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15cm, κολλητά

$$5,00 \text{ m}^2$$

ΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας - Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15

$$1,50 \text{ m}^3$$

ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1 Αποξήλωση λεκάνης w.c. ουρητηρίου

$$1 \text{ τεμάχιο}$$

ΣΧ.ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίων από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα και το καζανάκι, σε πλήρη λειτουργία

$$1 \text{ τεμάχιο}$$

ΣΧ.ΑΤΗΕ 8165.1.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm μιας σκάφης

$$1 \text{ τεμάχιο}$$

ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη - διαμέτρου 1/2ins

$$1 \text{ τεμάχιο}$$

ΣΧ.ΑΤΗΕ Κ\8432.2.3 Θερμαντικά σώματα PANEL, χαλύβδινα, πλήρως εγκατεστημένα

$$2 \text{ τεμάχια}$$

ΣΧ.ΑΤΗΕ Κ\8432.6.1 Θερμαντικά σώματα F.C.U. 300CFM(3R), ελάχιστης θερμαντικής απόδοσης 5kw, με την εγκατάστασή τους

$$7 \text{ τεμάχια}$$

ΣΧ.ΑΤΗΕ Κ\8432.6.2 Θερμαντικά σώματα F.C.U. 400CFM(3R), ελάχιστης θερμαντικής απόδοσης 9kw, με την εγκατάστασή τους

$$1 \text{ τεμάχιο}$$

Κτίριο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ:

ΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Περιμετρικά κτιρίου	$18,00 \cdot 1,00 + 21 \cdot 1,00 + 18,00 \cdot 1,00 + 10,00 \cdot 1,00 = 67,00 \text{ m}^2$
Σύνολο	$= 67,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Πρόσοψη κτιρίου	$18,00 \cdot 1,00 = 18,00 \text{ m}^2$
Σύνολο	$= 18,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Πρόσοψη κτιρίου	$18,00 \cdot 1,00 = 18,00 \text{ m}^2$
Σύνολο	$= 18,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Πρόσοψη κτιρίου	$21 \cdot 1,00 + 18,00 \cdot 1,00 + 10,00 \cdot 1,00 = 49,00 \text{ m}^2$
Σύνολο	$= 49,00 \text{ m}^2$

ΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

Περιμετρικά κτιρίου	$18,00 \cdot 1,00 + 21 \cdot 1,00 + 18,00 \cdot 1,00 + 8,00 \cdot 1,00 = 65,00 \text{ m}^2$
Σύνολο	$= 65,00 \text{ m}^2$

ΑΤΗ Κ\8157.3.1 Αποξήλωση λεκάνης w.c. ουρητηρίου

1 τεμάχιο

ΣΧ.ΑΤΗ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίων από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα και το καζανάκι, σε πλήρη λειτουργία

1 τεμάχιο

Ηράκλεια 15-6-2016
Η Συντάξασα

ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

Ηράκλεια 15-6-2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.