



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΗ)
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός: 35.000,00 €

Αρ. Μελέτης: 47/2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Άρθρο	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Άρθρο Αναθεώρ	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	1	2	3	4	5	6	7
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	ΟΙΚ 22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	3,00	15,70	47,10
2	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	1,00	28,00	28,00
3	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	50,00	7,90	395,00
4	ΟΙΚ 22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	25,00	4,50	112,50
5	ΟΙΚ 22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m2	45,00	5,60	252,00
6	ΑΤΗΕ 8157.3.1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (λεκάνης w.c, νιπτήρας, δοχείο πλυσής κλπ)	ΗΛΜ14	τεμ.	3,00	6,00	18,00
7	ΟΙΚ 46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	10,00	19,50	195,00
8	ΟΙΚ 78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5mm	ΟΙΚ-7809	m2	15,00	13,00	195,00
9	ΣΧ.ΟΙΚ 78.05.01	Τοίχος με γυψοσανίδες και μεταλλικό σκελετό, πλήρους κατασκευής.	ΟΙΚ 7809	m2	18,00	34,00	612,00
10	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ-7121	m2	20,00	13,50	270,00
11	ΟΙΚ 71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ-7136	m2	20,00	8,40	168,00
12	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	50,00	6,70	335,00
13	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ-7785.1	m2	100,00	9,00	900,00
14	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ-7785.1	m2	287,00	10,10	2.898,70
15	ΟΙΚ 77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ-7786.1	m2	120,00	12,40	1.488,00
16	ΟΙΚ 77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ-7797	m2	100,00	0,34	33,75
17	ΣΧ. ΟΙΚ 73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP4	ΟΙΚ-7331	m2	100,00	31,50	3.150,00
18	ΣΧ. ΟΙΚ 73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, κολλητά	ΟΙΚ-7326.1	m2	33,00	31,00	1.023,00
19	ΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	2,00	78,00	156,00
20	ΟΙΚ 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ-7326.1	m	35,00	4,50	157,50

21	ΟΙΚ 54.46.02	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m2	6,00	123,00	738,00
22	ΟΙΚ 73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	6,00	16,80	100,80
23	ΟΙΚ 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	1,14	28,00	31,92
24	ΟΙΚ 56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	1,90	225,00	427,50
25	ΟΙΚ 65.01.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	0,25	145,00	36,25
26	ΟΙΚ 76.27.01	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	0,25	50,00	12,50
27	ΣΧ. ΟΙΚ 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική και μπατα για ΑΜΕΑ	ΟΙΚ 5446.1	m2	2,40	180,00	432,00
28	ΟΙΚ 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	1,20	28,00	33,60
29	ΟΙΚ 56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	2,00	225,00	450,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :							14.697,12
ΟΜΑΔΑ Β : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
30	ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίων από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα, σε πλήρη λειτουργία	ΗΛΜ 8151.2	τεμ.	2,00	200,00	400,00
31	ΑΤΗΕ 8160.2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 42X56 cm πλήρης	ΗΛΜ 8160.2	τεμ.	2,00	170,00	340,00
32	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη - διαμέτρου 1/2ins	ΗΛΜ 11	τεμ.	3,00	71,00	213,00
33	ΣΧ.ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα, σε πλήρη λειτουργία	ΗΛΜ 8151.2	τεμ.	1,00	680,00	680,00
34	ΣΧ.ΑΤΗΕ 8160.4	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	ΗΛΜ 8160.4	τεμ.	1,00	340,00	340,00
35	ΑΤΗΕ 8165.1.2	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm μιας σκάφης	ΗΛΜ17	τεμ.	1,00	80,00	80,00
36	ΣΧ.ΗΛΜ	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΣΧ.ΗΛΜ43	κατ' αποκοπή	1,00	3.700,00	3.700,00
37	ΣΧ.ΥΔΡ	Υδραυλική εγκατάσταση	ΣΧ.ΥΔΡ44	κατ' αποκοπή	1,00	350,00	350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :							6.103,00
ΣΥΝΟΛΟ							20.800,12
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							3.744,02
ΣΥΝΟΛΟ							24.544,14
Απρόβλεπτα 15%							3.681,62
ΣΥΝΟΛΟ							28.225,76
Αναθεώρηση							0,05
ΣΥΝΟΛΟ							28.225,81
Φ.Π.Α. 24%							6.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							35.000,00

Ηράκλεια 20-12-2016
Ο Συντάξας

Θεοδοσίου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



Ηράκλεια 20-12-2016
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Μπούσιος Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.