



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός : 70.000,00 €

Αρ. Μελέτης : 1 / 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Κ. ΑΝΑΘ.	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	50,00	1,00	50,00
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m ³	65,00	10,15	659,75
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	420,00	2,06	863,10
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	420,00	0,45	189,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	m ²	420,00	8,13	3.413,55
6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΣΧΕΤΙΚΟ	ΟΔΟ-4421.Β	ton	293,00	120,00	35.160,00
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	m ³	10,00	126,00	1.260,00
ΣΥΝΟΛΟ							41.595,40
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							7.487,17
ΣΥΝΟΛΟ							49.082,57
Απρόβλεπτα 15%							7.362,39
ΣΥΝΟΛΟ							56.444,96
Αναθεώρηση							6,65
ΣΥΝΟΛΟ							56.451,61
Φ.Π.Α. 24%							13.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							70.000,00

Ηράκλεια 30-01-2017
Ο Συντάξας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηράκλεια 30-01-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.