

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Κ. ΑΝΑΘ.	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	m ³	2,50	15,70	39,25
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ-2226	m ³	2,50	56,00	140,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	m ³	2,50	4,50	11,25
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m ³	59,00	90,00	5.310,00
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m ²	63,00	15,70	989,10
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	100,00	1,07	107,00
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1.120,00	1,01	1.131,20
8	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ 47.01.01	ΟΙΚ-47.01.01	m ²	7,00	19,70	137,90
9	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ-7136	m ²	20,00	8,40	168,00
10	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	kg	150,00	5,00	750,00
11	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	kg	1.200,00	4,50	5.400,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	m ²	100,00	6,70	670,00
ΣΥΝΟΛΟ							14.853,70
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							2.673,67
ΣΥΝΟΛΟ							17.527,37
Απρόβλεπτα 15%							2.629,10
ΣΥΝΟΛΟ							20.156,47
Αναθεώρηση							4,82
ΣΥΝΟΛΟ							20.161,29
Φ.Π.Α. 24%							4.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							25.000,00

Ηράκλεια 03/10/2017
Ο Συντάξας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηράκλεια 03/10/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.