

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

α/α	Ενδείξεις εργασιών	Είδος μονάδος	Διαστάσεις			Όμοια μέρη	Ποσότητες	
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος		Μερικές	Ολικές
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλ. Επιφανειών							
1α.	Κιοσκι (1 τεμ.)							
	-κολώνες	m ²	0,48	2,50		7	1,20	8,40
	-τσιμπίδια (πάνω στις κολώνες)	m ²	0,40	2,70		6	1,08	6,48
	-τσιμπίδια (πάνω στους στρωτήρες)	m ²	0,40	1,20		12	0,48	5,76
	-περιφερειακοί στρωτήρες	m ²	0,40	2,70		6	1,08	6,48
	-αντιρίδες	m ²	0,40	1,20		12	0,48	5,76
	Ξυλεία καθισμάτων							
	-ποδαρικά & στηρίγματα	m ²	0,20	0,50		12	0,10	1,20
		m ²	0,10	0,50		12	0,05	0,60
	-ξύλεια πλάτης & καθισμάτων	m ²	0,24	2,50		25	0,60	15,00
		m ²	0,10	2,50		25	0,25	6,25
	Πριστή ξυλεία εξάγωνου τραπεζιού (στη μέση)							
	-τρίγωνα στηρίγματα	m ²	2,00	0,36		6	0,72	4,32
	-επιφάνεια τραπεζιού	m ²	$\left(\frac{0,60 \times 0,50}{2}\right) \times 2$			6	0,30	1,80
	-σανίδωμα στέγης	m ²	$\left(\frac{2,90 \times 2,50}{2}\right) \times 2$			6	7,25	43,50
								105,55
	4 Κιοσκια συνολικά	m ²				4	105,55	422,20
1β.	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλ. Επιφανειών υφιστάμενης περίφραξης (ανά 5,25m)							
	-ορθοστάτες	m ²	(0,6X3,14X0,05X2)			4	0,188	0,75
	-οριζόντια	m ²	(5,25X3,14X0,05X2)			1	1,65	1,65
	-διαγώνια	m ²	(1,5X3,14X0,04X2)			6	0,377	2,26
								4,66
	340 μέτρα υφιστάμενης περίφραξης	m ²	(340/5,25)			64,76	4,66	301,78
1γ.	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλ. Επιφανειών υφιστάμενων κάδων απορριμάτων	m ²					3,00	3,00
	8 ξύλινοι κάδοι συνολικά	m ²				8	3,00	24,00
	Σύνολο (1α+1β+1γ)	m ²						747,98
	2. Περίφραξη από ξύλινους πασσάλους & λιθοδομή (Σχ. 2)							
	(480m μήκος)							
1.	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	m ³	480,00	0,70	0,20	1	67,20	67,20
2.	Λιθοδομή ανοδομών	m ³	480,00	0,50	0,60	1	144,00	144,00

3.	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών	m ²	480,00		0,60	2	288,00	576,00
4.	Στρογγύλη ξυλεία καστανιάς							
	-ορθοστάτες	m ³	(0,6X3,14X0,05X0,05)			320	0,005	1,60
	-οριζόντια	m ³	(3,14X0,05X0,05)			480	0,008	3,84
	-διαγώνια	m ³	(1,5X3,14X0,04X0,04)			640	0,008	5,12
								10,56
5.	Σκυρόδεμα C16/20							
	Κατασκευή βάσης έδρασης λιθοδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20	m ³	480,00	0,50	0,20	1	48,00	48,00
	Κατασκευή στύλων ενίσχυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20	m ³	0,25	0,50	0,60	96	0,08	7,68
								55,68
6.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500a	Kg				96	3,85	369,60
7.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500c	Kg				96	2,25	216,00
8.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού δομικού πλέγματος κατηγορίας B500c 1,92kg/m ²	Kg	(0,5X1,92)			480	0,96	460,80
9.	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλ. επιφανειών							
	-ορθοστάτες	m ²	(0,6X3,14X0,05X2)			320	0,188	60,16
	-οριζόντια	m ²	(3,14X0,05X2)			480	0,31	148,80
	-διαγώνια	m ²	(1,5X3,14X0,04X2)			640	0,377	241,28
								450,24
10.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m ²	480,00	0,50		1	240,00	240,00
3. Πλακόστρωτο μονοπάτι (πλάτος 1,5m) (Σχ.3)								
(200m)								
1.	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	m ³	200,00	1,50	0,20	1	60,00	60,00
2.	Σκυρόδεμα C16/20	m ³	200,00	1,50	0,20	1	60,00	60,00
3.	Ξυλότυπος	m ²	200,00		0,20	2	40,00	80,00
4.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού δομικού πλέγματος κατηγορίας B500c 1,92kg/m ²	kg	(200X1,5X1,92)			1	576,00	576,00
5.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m ²	200,00	1,50		1	300,00	300,00
4. Πλακόστρωτες σκάλες (Σχ.4)								
(συνολικά 16 μέτρα)								
1.	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων							
-	Θεμελίων	m ³	0,40	1,00	0,50	2	0,20	0,40
-	Κατά μήκος της σκάλας	m ³	16,00	1,00	0,10	1	1,60	1,60
		m ³						2,00
2.	Σκυρόδεμα C 16/20							
-	Σκυρόδεμα C 16/20 (βάση)	m ³	1,00	16,00	0,10	1	1,60	1,60
-	Σκυρόδεμα C 16/20 (σκαλοπατιών)	m ³	1,00	0,11		14	0,11	1,54
-	Σκυρόδεμα C 16/20 (θεμελίου)	m ³	0,40	0,50	1,00	2	0,20	0,40
		m ³						3,54
3.	Ξυλότυπος							
-	Ξυλότυπος (βάσης)	m ²	16,00	0,10		2	1,60	3,20
-	Ξυλότυπος (2)	m ²	0,11			28	0,11	3,08
-	Ξυλότυπος σκαλοπατιου (προσοψη)	m ²	1,00		0,20	14	0,20	2,80

		m ²						9,08
4.	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπογείων έργων 1,92kg/m2							
	Κατά μήκος της σκάλας	kg.	(16×1,00X1,92)		1	30,72	30,72	
	Θεμελίων	kg.	(0,5×1,00X1,92)		4	0,96	3,84	
		kg.					34,56	
5.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m ²						
	- Πλατύσκαλο	m ²	1,10		1,00	14	1,10	15,40
	- Καθ' ύψος επένδυση	m ²		0,20	1,00	14	0,20	2,80
	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες Σύνολο	m ²					18,20	
	5. Χώρος Συνάθροισης (Σγ.5)							
	(συνολο)							
1.	Εκσκαφές θεμελίων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	m ³	20,00	0,90	0,20	3	3,60	10,80
	- Εκσκαφες κατά μήκος Ε1	m ³	20,00	0,09		1	1,80	1,80
	- Εκσκαφες κατά μήκος Ε2	m ³	20,00	0,12		1	2,40	2,40
	- Εκσκαφες κατά μήκος Ε3	m ³	20,00	0,15		1	3,00	3,00
		m ³						18,00
2.	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών	m ³						
	- Επίχωση κατά μήκος Ε'1	m ³	20,00	0,37		1	7,40	7,40
	- Επίχωση κατά μήκος Ε'2	m ³	20,00	0,32		1	6,40	6,40
		m ³						13,80
3.	Λιθοδομή ανοδομών	m ³	20,00	0,90	0,60	3	10,80	32,40
4.	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών	m ²	20,00		0,60	3	12,00	36,00
5.	Σκυρόδεμα C16/20							
	Κατασκευή βάσης έδρασης λιθοδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20	m ³	20,00	0,90	0,20	3	3,60	10,80
	Κατασκευή στύλων ενίσχυσης (4 σε κάθε σειρά) από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20	m ³	0,25	0,90	0,60	12	0,14	1,68
								12,48
6.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500a	Kg				12	7,70	92,40
7.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500c	Kg				12	4,50	54,00
8.	Προμήθεια & Τοποθέτηση σιδηρού δομικού πλέγματος κατηγορίας B500c 1,92kg/m ²	Kg	(20X0,9X1,92)			3	34,56	103,68
9.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m ²	20,00	0,90		3	18,00	54,00
10.	Γενική Μόρφωση επιφάνειας 25X10	στρ.	(25X10X0,001στρ)			1	0,25	0,25